COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
OAJ/DPIJ/AD-01-26

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

--- En Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, siendo las doce horas (12:00) del día dieciséis (16) de junio del año dos mil veintiséis (2026), reunidos en Sala de Juntas del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas en tercer piso del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, en Boulevard Praxedis Balboa, No. 2207, colonia Miguel Hidalgo, C.P. 87090, Cd. Victoria, Tamaulipas, los que al final suscriben, integrantes del Comité de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, reunidos con el objeto de llevar a cabo el acto de: Presentación de cotizaciones y en su caso adjudicación directa referente a los trabajos de: **"TRABAJOS PARA HABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA SALA DE AUDIENCIAS EN SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS"**, a través del procedimiento de Adjudicación Directa, de acuerdo a lo previsto en el artículo 35° fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas. ----------

1

--- Preside la sesión la Licenciada Hilda Guadalupe Leal Gutiérrez, Presidenta del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas en su carácter de Presidenta del Comité de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. ----------

---------- ORDEN DEL DÍA ----------

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración del Quórum Legal.
3. Aprobación del orden del día

4. Presentación de cotizaciones y en su caso adjudicación directa referente a los trabajos de: **"TRABAJOS PARA HABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA SALA DE AUDIENCIAS EN SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS".**

5. Asuntos Generales.

---------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA ----------

--- LISTA DE ASISTENCIA.- En uso de la voz la Licenciada Hilda Guadalupe Leal Gutiérrez, Presidenta del presente Comité, con las facultades conferidas por el artículo 8°, fracción I, del Reglamento de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, solicita a la Secretaria de Actas y Acuerdos, proceda con la toma de lista de asistencia a los integrantes del Comité a fin de verificar si existe Quórum Legal para la validez de la presente Sesión. ----------

---

--- Acto seguido en uso de la voz la Secretaria de Actas y Acuerdos, procede a pasar lista a los miembros del Comité en los siguientes términos: ----------

--- Licenciada Hilda Guadalupe Leal Gutiérrez, Presidenta del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas en su carácter de Presidenta del Comité de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.- **Presente.**----------

--- Contador Público, Azael Francisco Honorato García, Director de Administración del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, en su calidad de Secretario General del Comité de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.- **Presente.** ----------

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam.
C. P. 87090
(834) 318 71 15
comiteopstj@gmail.com

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
OAJ/DPIJ/AD-01-26

--- Licenciado en Contaduría Fernando Joaquín Ortíz Millán, Director de Finanzas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Comité de Obras y Servicios relacionados con las mismas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. ----------
--- **Presente.** ----------

--- Arquitecto Alberto Cantú Portales, Director de Proyectos e Infraestructura Judicial, en su calidad de Secretario Técnico del Comité de Obras y Servicios relacionados con las mismas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. - **Presente.** ----------

--- Contadora Pública Rosa Virginia Limas Sánchez, Directora de Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, en su calidad de Secretaria Comisaria del Comité de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.- **Presente.**-

--- Lic. Jesús Martínez Vanoye, Director Jurídico del Órgano de Administración Judicial, en su calidad de Asesor Jurídico del Comité de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.- **Presente.** ----------

--- Arquitecta Rosa Luz Girón Dimas, en su calidad de Secretaria de Actas y Acuerdos del Comité de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.- **Presente.** ----------

--- DECLARACIÓN DE QUÓUROM LEGAL. - Continúa con la palabra la Secretaria de Actas y Acuerdos, informando que se encuentran presentes los 7 miembros que integran este Comité, por lo anterior, de acuerdo con la lista de asistencia anterior, este Comité declara que existe Quórum Legal para sesionar en términos de ley, por lo que, los acuerdos que se tomen serán válidos con lo que se da cumplimiento al segundo punto del orden del día. ----------

--- Acto seguido en términos de lo dispuesto en el artículo 8°, fracción VI, del Reglamento de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, la Secretaria de Actas y Acuerdos, con la venia de la Presidenta de este Comité, procede a somete r a votación de este Órgano Técnico el presente orden del día, por tal

motivo, se solicita a la Presidenta y los Secretarios con derecho a voto, manifiesten en la forma económica acostumbrada su voto, quedando de la siguiente manera. ----------

--- Presidenta.– Licenciada Hilda Guadalupe Leal Gutiérrez, **a favor.** ----------
--- Secretario General.– Contador Público Azael Francisco Honorato García, **a favor.** ----------
--- Secretario Ejecutivo.– Licenciado en Contaduría Fernando Joaquín Ortíz Millán, **a favor.** -----

--- En consecuencia, la Secretaria de Actas y Acuerdos, informa a la Presidenta de este Comité el resultado de la votación siendo este, 3 votos a favor de la aprobación del orden del día, por tal motivo, este Órgano Colegiado aprueba por unanimidad de votos; a continuación, se tuvieron por desahogados, los puntos marcados con los numerales 1, 2 y 3 del orden del día, procediendo con los rubros restantes del mismo, en los siguientes términos: ----------
---

--- Enseguida se procede a desahogar el cuarto punto del orden del día, correspondiente a la Presentación de cotizaciones y en su caso adjudicación referente a: **"TRABAJOS PARA HABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA SALA DE AUDIENCIAS EN SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS".** ----------
---

---------- A N T E C E D E N T E S ----------

--- Derivado del seguimiento al oficio número: PSCCYF/985/2026 con fecha del 06 de marzo del 2026 de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, donde hace mención que, ante la eventual implementación a nivel nacional del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, uno de los principios rectores es la publicidad de las audiencias, por ello solicitan la creación de una Sala de Audiencias, considerando ocupar un espacio de la Sala Colegiada Penal para dicha Sala, por

lo que se requiere llevar a cabo, trabajos de demoliciones de muros, suministro y fabricación de muro de Tablaroca, aplicación de pintura vinílica, colocación de piso cerámico, colocación de piso laminado SPC, mantenimiento a puertas, canalización de salidas de voz y datos esto conforme a lo establecido en el dictamen número DPIJ/097/2026 de 13 de abril de 2026 y se anexa el oficio PSCCYF/985/2026 ----------

PODER JUDICIAL DE TAMAULIPAS

RECIBIDO 13 ABR 2026 953

Oficio núm. DPIJ/097/2026
Ciudad Victoria, Tamaulipas. 13 de abril de 2026

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
RECIBIDO 13 ABR 2026
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CD. VICTORIA, TAM.

LIC. HILDA GUADALUPE LEAL GUTIÉRREZ
Presidenta del Órgano de Administración Judicial
Presente.

DICTAMEN PARA LA HABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA CREACIÓN DE SALA DE AUDIENCIAS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, EN CD.VICTORIA, TAM.

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas se conforma por un edificio de 3 niveles, planta baja, primer nivel, segundo nivel, se encuentra localizado dentro de la Unidad Cívica Gubernamental que integra otros edificios; Biblioteca Marte R. Gómez, Centro Cívico y Torre Gubernamental José López Portillo.
En la planta baja se encuentran los Juzgados Civiles, Familiares, Tribunal Laboral, Salas de Audiencias, Centro de Mediación, Archivo Regional y oficinas administrativas. El segundo nivel integra las Salas (1° a 9°na), Salas Colegiadas, Sala de Magistrados, Secretaria General de Acuerdos, el área de Presidencia y Pleno. Y el tercer nivel Sala Regional, Sala de Audiencias Mercantil, Dirección de Administración, Finanzas, Informática y oficinas administrativas.

PROPUESTAS DE TRABAJO:

HABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA SALA DE AUDIENCIAS EN SEGUNDO NIVEL

En seguimiento al número de oficio PSCCYF/985/2026 con fecha de 06 de marzo del 2026, en donde se menciona que, ante la eventual implementación a nivel nacional del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, uno de los principios rectores es la publicidad de las audiencias, por ello solicitan la creación de una Sala de Audiencias, por tal motivo se propone ocupar un espacio de la Sala Colegiada Penal para crear una Sala de Audiencias.

Para la creacion de una sala de audiecnias se requiere de los sigueinntes trabajos:

- Demoliciones de muros de tablaroca y retiro7reinstalación de cancelería.
- Suministro y fabricación de muro de tablaroca a dos caras de 9.50 cm de espesor, bastidor a base de postes y canales de 6.35 cm cal. 26, tornillería, esquineros, perfacinta, redimix, acabado para recibir pintura.
- Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica de la marca Berel, línea Semi-Gloss
- Suministro y fabricación de platabanda perimetral de Tablaroca.

Dirección de Proyectos e Infraestructura Judicial
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam. C. P. 87090
834 318 71 15 correoelectronico@pjetam.gob.mx

5

PODER JUDICIAL DE TAMAULIPAS

- Suministro e instalación de falso plafón modular de 0.61x0.61 m de la marca Armstrong modelo Cortega.
- Suministro y colocación de piso laminado SPC tipo madera de 6 mm de espesor marca Tekno-step o similar en calidad.
- Suministro y colocación de piso cerámico de la marca Gante modelo Drako Grey formato 60x120 cm rectificado.
- Salidas eléctricas para luminarias, contactos y apagadores.
- Suministro e instalación de luminarias, contactos y apagadores.
- Canalización de salidas para voz y datos.
- Molduras y zoclos diseño similar al existente.
- Mantenimiento puertas de madera.
- Suministro e instalación de triplay de 1" fijado a bastidor metálico mediante pija autotaladrante redonda 8x2", considerando la fumigación de madera con tratamiento anti-termita a base de pentaclorofenol antes de la ejecución de los trabajos.

Cabe mencionar que no se contempla dentro de los trabajos el suministro e instalación de mobiliario y tampoco el equipamiento de la sala de audiencias.

Dirección de Proyectos e Infraestructura Judicial
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam. C. P. 87090
834 318 71 15 correoelectronico@stjtam.gob.mx

PODER
JUDICIAL DE
TAMAULIPAS

LOCALIZACIÓN

PALACIO DE JUSTICIA EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.



Domicilio: Blvd. Praxedis Balboa No. 2207, Colonia Miguel Hidalgo, Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87090.

Coordenadas: 23.4344, -99.0757

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO

OAJ/DPIJ/AD-01-26

PODER
JUDICIAL DE
TAMAULIPAS

PLANO ESTADO ACTUAL
SALA COLEGIADA SEGUNDO NIVEL



PLANTA DE DISTIBUCIÓN

Dirección de Proyectos e Infraestructura Judicial
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam. C. P. 87090
834 318 71 15 correoelectronico@stjtam.gob.mx

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam. C. P. 87090
(834) 318 71 15 comiteopstj@gmail.com

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

OAJ/DPIJ/AD-01-26

PODER
JUDICIAL DE
TAMAULIPAS

PROPUESTA SALA DE AUDIENCIAS



PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

Dirección de Proyectos e Infraestructura Judicial
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam. C. P. 87090
834 318 71 15 correoelectronico@pjetam.gob.mx

PODER
JUDICIAL DE
TAMAULIPAS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Estado actual área propuesta para Sala de Audiencias (2° Nivel)





Dirección de Proyectos e Infraestructura Judicial
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam. C. P. 87090
834 318 71 15 correoelectronico@stjtam.gob.mx

PODER
JUDICIAL DE
TAMAULIPAS



ATENTAMENTE

ARQ. ALBERTO CANTÚ PORTALES
Director de Proyectos e Infraestructura Judicial

ING. EDGAR ALLÁN RODRÍGUEZ VARGAS
Supervisor de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Judicial

ING. MARIO PLATA LERMA
Supervisor de la Dirección de Proyectos e Infraestructura Judicial

C.C.P. C.P. AZAEL FRANCISCO HONORATO GARCÍA. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.- PARA SU CONOCIMIENTO
C.C.P. ARCHIVO
A'ACP/ITEAP/

Dirección de Proyectos e Infraestructura Judicial
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam. C. P. 87090
834 318 71 15 correoelectronico@stjtam.gob.mx

--- Considerando el análisis del Dictamen, es necesario realizar los trabajos mencionados a fin de atender la solicitud expresada bajo el oficio PSCCYF/985/2026. ----------

--- En consecuencia, se requiere llevar a cabo los trabajos de un contratista especializado y que cuente con conocimientos, experiencia, capacidad técnica, económica, que le permita obligarse a desarrollar los trabajos necesarios para la habilitación de un espacio para la Sala de Audiencias, por lo anterior, en fecha 26 de mayo del presente año, la Dirección de Proyectos e Infraestructura Judicial, envía solicitud de cotización de los trabajos relativos a: **"TRABAJOS PARA HABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA SALA DE AUDIENCIAS EN SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS"**, a los siguientes contratistas: INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO, E&S S.A. DE C.V., JORGE LUIS BALDERAS LINARES y, DAMARIS ANGÉLICA RÍOS GONZÁLEZ, solicitudes que fueron recibidas por cada contratista según consta en el acuse de recibo. ----------
---

--- Se recibieron las cotizaciones de los trabajos el día 08 de junio de 2026 por lo que, la Secretaria de Actas y Acuerdos, conforme a lo establecido en el artículo 8°, fracción VI, inciso "a" del Reglamento de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, hace constar que los participantes entregaron sus cotizaciones. ----------

--- Acto seguido, el Secretario Técnico, con la venia de la Presidenta del Comité, procede a mostrar las cotizaciones de los trabajos solicitados. ----------
---

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

OAJ/DPIJ/AD-01-26

INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
RECIBIDO
01 JUN 2026
11:40 hrs
DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA JUDICIAL
CD. VICTORIA, TAM.

COTIZACIÓN

FECHA 01 de Junio, 2026
Nº COTIZACIÓN 07

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
ATENCIÓN:	LIC. HILDA GUADALUPE LEAL GUTIERREZ PRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
CLIENTE:	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
PROYECTO:	TRABAJOS PARA HABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE AREAS PARA SALA DE AUDIENCIAS EN SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS"

Método de pago	VIGENCIA DE COTIZACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
CRÉDITO	30 DÍAS HÁBILES	60 DÍAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS SALA DE DELIBERACIÓN SEGUNDO NIVEL

Partida	Cant.	Descripción de conceptos de obra	U.Medida	P. Unitario	Total
I		DESMANTELAMIENTOS Y RETIROS			
1	55.00	Desinstalación de zoclos de madera, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, retiro de material fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	$ 82.50	$ 4,537.50
2	57.00	Desinstalación de moldura superior de madera, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, retiro de material fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	$ 82.50	$ 4,702.50
3	9.00	Retiro sin recuperación de luminaria tipo gabinete empotrable porta lámparas de 122x61cm existente. Incluye: desmontaje, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, retiro de material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	$ 374.00	$ 3,366.00
4	6.00	Desinstalación de rejillas de inyección y retorno de sistema de aire acondicionado, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: desconexión a ductería, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	$ 307.75	$ 1,846.50
5	40.00	Demolición de muros de tablaroca hasta 4.00 m de altura, a base de tablaroca, canales, postes y tornillería, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	$ 223.63	$ 8,945.20
6	57.00	Demolición de tablaroca a una cara hasta 4.00 m de altura, considerando retiro de tornillería, respetando canales y postes existentes, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	$ 185.00	$ 10,545.00

CALLE JANAMBRES #210 COL. REVOLUCIÓN VERDE, CD. VICTORIA TAMAULIPAS. jorgeluisbalderas0160@gmail.com
TEL: 834 169 1342. RFC: BALJ600114HTSLNR09 RÉGIMEN FISCAL: RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

7	2.00	Desinstalación de fijo de madera de 1.20x1.20 m, marco, chambranas y cristal, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	$ 772.40	$ 1,544.80
8	6.00	Desinstalación de puerta de madera 2.15x0.90 m, marco y chambranas, por medios manuales, con recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, resguardo de piezas en sitio, maniobras, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	$ 889.82	$ 5,338.92
9	2.00	Desinstalación de persiana enrollable existente de 1.20x1.20 m, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	$ 435.60	$ 871.20
		TOTAL DESMANTELAMIENTOS Y RETIROS			**$ 41,697.62**
II		**ACABADOS**			
10	60.00	Suministro y fabricación de muro de tablaroca a dos caras de 9.50 cm de espesor, bastidor a base de postes y canales de 6.35 cm cal. 26, tornillería, esquineros, perfacinta, redimix, acabado para recibir pintura. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	$ 1,586.15	$ 95,169.00
11	21.00	Suministro y fabricación de platabanda perimetral de tablaroca, hasta 70 cm de desarrollo, bastidor a base de postes y canales de 6.35 cm, perfacinta y compuesto redimix, acabado para recibir pintura. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M	$ 1,030.52	$ 21,640.92
12	105.00	Suministro e instalación de aislante térmico y acústico de fibra de vidrio Aislacustic de la marca Owens Corning o similar de 2.5" de espesor, para muros de tablaroca. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	$ 305.48	$ 32,075.40
13	58.00	Suministro e instalación de tablaroca a una cara sobre estructura existente, considerando tornillería, esquineros, perfacinta, redimix y acabado para recibir pintura. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	$ 505.84	$ 29,338.72
14	1.00	Suministro y fabricación de moldura comiza superior trapezoidal de tablaroca, corte escalonado (S.M.E.) a una cara de 1.20 m de largo, bastidor galvanizado cal. 26, esquineros, perfacinta, redimix y acabado para recibir pintura. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	PIEZA	$ 2,595.90	$ 2,595.90

CALLE JANAMBRES #210 COL. REVOLUCIÓN VERDE. CD. VICTORIA TAMAULIPAS. jorgeluisbalderas0160@gmail.com
TEL: 834 169 1342. RFC: BALJ600114HTSLNR09 RÉGIMEN FISCAL: RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

15	15.00	Suministro e instalación de falso plafón modular de 0.61x0.61 m de la marca Armstrong modelo Cortega, sobre estructura existente. Incluye: retiro de piezas existentes, materiales, cortes, desperdicios, elevaciones, nivelación, mano de obra, herramienta, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de las trabajos.	M2	$ 626.56	$ 9,398.40
16	23.50	Adecuación perimetral de falso plafón modular de 0.61x0.61 m de suspensión de 15/16" en color blanco, considerando ajustes de tee principal y secundaria, instalación de ángulo perimetral taqueteado y atornillado a muros existentes. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, elevaciones, nivelación, mano de obra, herramienta, retiro de material sobrante fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M	$ 1,234.29	$ 29,005.82
17	9.50	Suministro e instalación de panel de lambrin laminado tipo acanalado, fabricado en WPC, diseño acanalado de la marca Sarotech color nogal rayado, fijado a muro mediante grapa lambrin, taquetes, tornillería y adhesivo no mas clavos. Incluye: esquineros laminados, materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	$ 2,562.37	$ 24,342.52
18	10.50	Suministro y colocación de piso laminado SPC tipo madera de 6 mm de espesor marca Tekno-step o similar en calidad. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	$ 2,234.46	$ 23,461.83
19	41.00	Suministro y colocación de piso cerámico de la marca Daltile modelo LeBlanc formato 60x60 cm rectificado, acabado mate, asentado sobre piso cerámico existente mediante adhesivo piso sobre piso. Incluye: preparación de la superficie, materiales, cortes, desperdicios, herramienta, mano de obra, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	$ 1,389.05	$ 56,951.05
20	200.00	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica de la marca Berel, línea Semi-Gloss calidad 14 años, para su uso en interior y exterior, color según muestra o código proporcionado por la supervisión, a dos manos. Incluye: preparación de la superficie, resanes, aplicación de sellador acrílico 5x1, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	$ 205.65	$ 41,130.00
		TOTAL ACABADOS			**$ 365,109.56**
III		**INSTALACIONES ELECTRICAS**			
21	4.00	Eliminación de salida de contacto duplex o apagador, retiro de cableado existente hasta entronque con ramal principal de alimentación, retiro de tapa, tomacorriente, placa chasis y chalupa galvanizada. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	$ 550.29	$ 2,201.16
22	9.00	Eliminación de salida de luminaria en plafón, retiro de cableado existente hasta entronque con ramal principal de alimentación. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	$ 684.65	$ 6,161.85

CALLE JANAMBRES #210 COL. REVOLUCIÓN VERDE, CD. VICTORIA TAMAULIPAS. jorgeluisbalderas0160@gmail.com
TEL: 834 169 1342. RFC: BALJ600114HTSLNR09 RÉGIMEN FISCAL: RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

23	3.00	Salida eléctrica para apagador sencillo, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa galvanizada y cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 12. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	$ 1,688.91	$ 5,066.73
24	1.00	Salida eléctrica para triple apagador sencillo, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa galvanizada y cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 12. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	$ 1,899.68	$ 1,899.68
25	2.00	Salida eléctrica para apagador de escalera, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa galvanizada y cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 12. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	$ 1,739.85	$ 3,479.70
26	2.00	Salida eléctrica para doble apagador de escalera, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa galvanizada y cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 12. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	$ 1,879.03	$ 3,758.06
27	20.00	Salida eléctrica para contacto duplex polarizado, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa galvanizada, cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 10 y tierra física. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	$ 1,765.40	$ 35,308.00
28	14.00	Salida eléctrica para luminaria en falso plafón, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa galvanizada y cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 14. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	$ 1,730.09	$ 24,221.26
29	7.00	Salida eléctrica para luminaria en muro, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa galvanizada y cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 14. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	$ 1,695.49	$ 11,868.43

CALLE JANAMBRES #210 COL. REVOLUCIÓN VERDE. CD. VICTORIA TAMAULIPAS. jorgeluisbalderas0160@gmail.com
TEL: 834 169 1342. RFC: BALJ600114HTSLNR09 RÉGIMEN FISCAL: RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

30	6.00	Suministro e instalación de apagador sencillo de la marca Bticino línea Modus en color blanco, placa chasis, interruptor sencillo y tapa en color blanco. Incluye: retiro de apagador existente en caso de ser necesario, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	$ 436.28	$ 2,617.68
31	6.00	Suministro e instalación de apagador de escalera de la marca Bticino línea Modus en color blanco, placa chasis, interruptor sencillo y tapa en color blanco. Incluye: retiro de apagador existente en caso de ser necesario, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	$ 436.28	$ 2,617.68
32	20.00	Suministro e instalación de contacto duplex polarizado de la marca Bticino línea Modus en color blanco, placa chasis, toma corriente duplex y tapa en color blanco. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	$ 517.78	$ 10,355.60
33	3.00	Suministro e instalación de gabinete registro tipo Himmel Nema 4 Ip66 de 15x15x12cm sin platina color Blanco, fabricado en acero ASTM-A 1011 de la marca Ancio o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	$ 1,458.89	$ 4,376.67
34	14.00	Suministro e instalación de luminaria de 0.61x0.61 m de la marca Philco luz fría o similar en calidad, de 40 W de potencia, tensión nominal 100-240v, apertura de 120°, 6500 k. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, material de fijación, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	$ 3,200.66	$ 44,809.24
35	5.00	Suministro e instalación de placa redonda tipo spot para luminaria MR16 de la marca Tecnolite modelo Alezio, clave: YD-220/B, cuerpo de aluminio, color blanco o similar en calidad, fijado a plafón de tablaroca. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	$ 187.99	$ 939.95
36	6.00	Suministro e instalación de placa cuadrada tipo spot para luminaria MR16 de la marca Tecnolite modelo Balme I, clave: YD-620/AL, cuerpo de aluminio, color blanco o similar en calidad, fijado a muro de tablaroca. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	$ 528.19	$ 3,169.14
37	2.00	Suministro e instalación de luminaria tipo spot MR16 de 3W, no atenuables, luz color verde, de la marca Tecnolite o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	$ 261.11	$ 522.22
38	2.00	Suministro e instalación de luminaria tipo spot MR16 de 3W, no atenuables, luz color amarillo, de la marca Tecnolite o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	$ 261.11	$ 522.22
39	2.00	Suministro e instalación de luminaria tipo spot MR16 de 3W, no atenuables, luz color rojo, de la marca Tecnolite o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	$ 261.11	$ 522.22

CALLE JANAMBRES #210 COL. REVOLUCIÓN VERDE. CD. VICTORIA TAMAULIPAS. jorgeluisbalderas0160@gmail.com
TEL: 834 169 1342. RFC: BALJ600114HTSLNR09 RÉGIMEN FISCAL: RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

40	5.00	Suministro e instalación de luminaria tipo spot MR16 de 6W, no atenuables, luz fría 6500k, de la marca Tecnolite o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	$ 172.79	$ 863.95
41	1.00	Suministro e instalación de centro de carga de 6 espacios de la marca Square D modelo QO6-12L100F de empotrado a muro existente, incluye: ranura de muro, interconexión a alimentación principal de tablero adyacente, material de fijación, resanes, pruebas de funcionamiento, herramienta, equipo, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	$ 3,673.89	$ 3,673.89
42	1.00	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de la marca Square D de 2x20 amperes colocado en centro de carga existente. Incluye: reacomodo de térmicos en tablero, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	$ 1,990.01	$ 1,990.01
43	20.00	Suministro e instalación de cordón de uso rudo flexible con forro de PVC, a base de cable de cobre, AWG 2x10, 600 V, 60° C, de la marca Indiana, instalado sobre falso plafón para alimentación eléctrica de equipo minisplit. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, elevaciones, retiro de plafones, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	M	$ 182.92	$ 3,658.40
					$ 174,603.74
IV		VOZ Y DATOS			
44	12.00	Suministro e instalación de escalerilla charola tipo malla de la marca Charofil o similar, fabricada en electrozinc de 15 cm de ancho, sujetada a losa mediante sujetadores y suspensión requerida de acuerdo a ficha técnica del producto. Incluye: materiales, ménsulas, grapas, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	M	$ 2,852.50	$ 34,230.00
45	19.00	Salida para voz y datos, canalización con tubería conduit de pvc pared delgada de 25 mm, curvas, conectores, coples, chalupa y guía galvanizada. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	$ 1,096.16	$ 20,827.04
46	7.00	Salida para HDMI, canalización con tubería conduit de pvc pared delgada de 25 mm, curvas, conectores, coples, chalupa y guía galvanizada. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	$ 1,096.16	$ 7,673.12
					$ 62,730.16

CALLE JANAMBRES #210 COL. REVOLUCIÓN VERDE. CD. VICTORIA TAMAULIPAS. jorgeluisbalderas0160@gmail.com
TEL: 834 169 1342. RFC: BALJ600114HTSLNR09 RÉGIMEN FISCAL: RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

V	AIRE ACONDICIONADO				
47	15.00	Suministo y colocación de ducto flexible aislado con fibra de vidrio para aire acondicionado de 10", suspendido a losa mediante fleje y alambre galvanizado. Incluye: materiales, cinta de aluminio, elavación, montaje, nivelación, fijación, conexión hermética entre ductos y equipos, limpieza, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	M	$ 827.75	$ 12,416.25
48	6.00	Suministro e instalación de difusor de inyección o retorno de 24"x24" de la marca Simulsa o similar en calidad (S.M.A) fabricado en cuerpo de aluminio para aire acondicionado. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra, acople a ducto de aire acondicionado, fijación, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	$ 2,424.85	$ 14,549.10
49	1.00	Reubicación de termostáto de equipo de aire acondicionado de acuerdo a proyecto. Incluye: desconexión y conexión, materiales, cableado necesario, fijación, herramienta, equipo, mano de obra especializada, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha del equipo, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	PZA	$ 852.87	$ 852.87
50	1.00	Suministro e instalación de canalización para desagüe de unidad manejadora de aire acondicionado tipo minisplit, a base de tubería de PVC cédula 40, trampa antiolores y suspensión a losa y hasta 15.00 m de trayectoria. Incluye: paso de losa maciza, interconexión a bajantes pluviales, modificación de tubería por debajo de losa, materiales, tubería, conexiones necesarias, pegamento pvc, codos, coples, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, elevaciones y todo lo necesario la correcta ejecución de los trabajos.	PZA	$ 2,417.24	$ 2,417.24
					$ 30,235.46
VI	CARPINTERIA				
51	5.00	Suministro, fabricación e instalación de puerta sólida de ocho tableros ciega (S.M.E.) de 2.15x0.90 m, fabricada en madera de pino de primera, marco y chambranas a dos caras, fondo y barniz de poliuretano semibrillante color blanco, bisagras reforzadas, chapa latón antiguo de la marca Philips. Incluye: refuerzo de claro de tablaroca con barrotes de 3x3" para fijación de puerta, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	PZA	$ 26,217.35	$ 131,086.75
52	1.00	Suministro, fabricación e instalación de puerta sólida de ocho tableros con cristal natural de 6mm (S.M.E.) de 2.15x0.90 m, fabricada en madera de pino de primera, marco y chambranas a dos caras, fondo y barniz de poliuretano semibrillante color blanco, bisagras reforzadas, chapa latón antiguo de la marca Philips. Incluye: refuerzo de claro de tablaroca con barrotes de 3x3" para fijación de puerta, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	PZA	$ 25,042.12	$ 25,042.12

CALLE JANAMBRES #210 COL. REVOLUCIÓN VERDE. CD. VICTORIA TAMAULIPAS. jorgeluisbalderas0160@gmail.com
TEL: 834 169 1342. RFC: BALJ600114HTSLNR09 RÉGIMEN FISCAL: RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

53	67.00	Suministro, fabricación e instalación de moldura superior tipo cornisa de madera de pino de 7 cm de altura (S.M.E.) acabado en barniz de poliuretano acabado mate en color blanco, fijado a muro mediante clavo sin cabeza y adhesivo no mas clavos. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, resanes, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M	$ 645.94	$ 43,277.98
54	59.00	Suministro, fabricación e instalación de zoclo de madera de pino de 7 cm de altura (S.M.E.) acabado en barniz de poliuretano acabado brillante en color blanco, fijado a muro mediante clavo sin cabeza y adhesivo no mas clavos. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, resanes, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M	$ 645.94	$ 38,110.46
55	11.00	Suministro e instalación de triplay de 1" fijado a bastidor metálico mediante pija autotaladrante redonda 8x2", considerando la fumigación de madera con tratamiento anti termita a base de pentaclorofenol antes de la ejecución de los trabajos. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, resanes, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	$ 789.68	$ 8,686.48
56	1.00	Suministro y colocación de refuerzo para base de televisión a base de barrotes de madera de pino de 2"x4", fijado mediante pija negra entre postes de tablaroca de acuerdo a ubicación de acuerdo al proyecto, considerando la fumigación de madera con tratamiento anti termita a base de pentaclorofenol antes de la ejecución de los trabajos. Incluye materiales, herramienta, mano de obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	$ 1,424.50	$ 1,424.50
					$ 247,628.29
VII		HERRERIA			
57	10.20	Fabricación e instalación de bastidor metálico para tarima de estrado, fabricado en perfil PTR de 6"X2", modulado a cada 0.61 m en ambos sentidos y marco perimetral (S.M.A.), soldadura E6013, primer anticorrosivo, instalado sobre piso, calzas de neopreno de 1/4". Incluye: materiales, cortes, desperdicios, fletes, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta fabricación e instalación.	M2	$ 3,594.59	$ 36,664.82
58	1.00	Fabricación e instalación de soporte de herrería tipo columpio para instalación de gabinete de site de 60x60x80 cm medidas aproximadas, fabricado en perfil ángulo de 1 1/2"x3/16", refuerzo a 45°, anclado a losa mediante placa base de 5"x5", taquete expansivo, espárrago de 1/4", tuerca y rondana, primario anticorrosivo, pintura de esmalte color negro mate de la marca Berel línea Summa. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, fletes, elevaciones, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	$ 10,424.22	$ 10,424.22
					$ 47,089.04

CALLE JANAMBRES #210 COL. REVOLUCIÓN VERDE, CD. VICTORIA TAMAULIPAS. jorgeluisbalderas0160@gmail.com
TEL: 834 169 1342. RFC: BALJ600114HTSLNR09 RÉGIMEN FISCAL: RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

VIII	CANCELERÍA					
59	1.00	Suministro e instalación de fijo de cancelería de 1.80x1.20 m fabricado en aluminio acuarela blanco de 3", cristal reflecta plata de 6 mm, empaques, sellado y aplicación de silicón incluye: preparación de la superficie, materiales, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	$ 18,694.16	$	18,694.16
TOTAL CANCELERÍA					$	18,694.16
				SUBTOTAL	$	987,788.03
				IVA	$	158,046.08
				TOTAL	$	1,145,834.11

INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN

DIRECTOR GENERAL
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

ING. JORGE LUIS BALDERAS LINARES

Gracias por su confianza.

CALLE JANAMBRES #210 COL. REVOLUCIÓN VERDE. CD. VICTORIA TAMAULIPAS. jorgeluisbalderas0160@gmail.com
TEL: 834 169 1342. RFC: BALJ600114HTSLNR09 RÉGIMEN FISCAL: RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

OAJ/DPIJ/AD-01-26

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
RECIBIDO
13:10 hrs
02 JUN 2026
DIRECCIÓN DE PROYECTOS E
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL
CD. VICTORIA, TAM.

DAMARIS ANGELICA RIOS GONZALEZ
[illegible]0049Z78 TEL 3122515 CEL 8341392160
PROYECTOS, MANTENIENTO Y CONSTRUCCION EN GENERAL
CONSTRUCCIONES

Folio de cotización: M536.
Fecha: 02 de Junio del 2026.

LIC. HILDA GUADALUPE LEAL GUTIERREZ
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

P R E S E N T E:
A CONTINUACIÓN, SE MUESTRA LA COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A: "TRABAJOS PARA HABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE AREAS PARA SALA DE AUDIENCIAS EN SEGUNDO NIVEL DEL

NO.	CONCEPTOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
	DESMANTELAMIENTOS Y RETIROS				
1	Desinstalación de zoclos de madera, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, retiro de material fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	55.00	M	$ 105.17	$ 5,784.35
2	Desinstalación de moldura superior de madera, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, retiro de material fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	57.00	M	$ 105.17	$ 5,994.69
3	Retiro sin recuperación de luminaria tipo gabinete empotrable porta lámparas de 122x61cm existente. Incluye: desmontaje, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, retiro de material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	9.00	PZA	$ 525.13	$ 4,726.17
4	Desinstalación de rejillas de inyección y retorno de sistema de aire acondicionado, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: desconexión a ductería, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	6.00	PZA	$ 525.13	$ 3,150.78
5	Demolición de muros de tablaroca hasta 4.00 m de altura, a base de tablaroca, canales, postes y tornillería, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	40.00	M2	$ 118.69	$ 4,747.60
6	Demolición de tablaroca a una cara hasta 4.00 m de altura, considerando retiro de tornillería, respetando canales y postes existentes, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	57.00	M2	$ 105.98	$ 6,040.86
7	Desinstalación de fijo de madera de 1.20x1.20 m, marco, chambranas y cristal, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2.00	PZA	$ 684.59	$ 1,369.18
8	Desinstalacion de puerta de madera 2.15x0.90 m, marco y chambranas, por medios manuales, con recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, resguardo de piezas en sitio, maniobras, limpieza y todo lo necesario para lsu correcta ejecución.	6.00	PZA	$ 760.55	$ 4,563.30
9	Desinstalación de persiana enrrollable existente de 1.20x1.20 m, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2.00	PZA	$ 469.99	$ 939.98
	TOTAL DESMANTELAMIENTOS Y RETIROS				$ 37,316.91

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam.
C. P. 87090
(834) 318 71 15
comiteopstj@gmail.com

NO.	CONCEPTOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
	ACABADOS				
10	Suministro y fabricación de muro de tablaroca a dos caras de 9.50 cm de espesor, bastidor a base de postes y canales de 6.35 cm cal. 26, tornillería, esquineros, perfacinta, redimix, acabado para recibir pintura. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	60.00	M2	$ 1,861.04	$ 111,662.40
11	Suministro y fabricación de platabanda perimetral de tablaroca, hasta 70 cm de desarrollo, bastidor a base de postes y canales de 6.35 cm, perfacinta y compuesto redimix, acabado para recibir pintura. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	21.00	M	$ 1,268.69	$ 26,642.49
12	Suministro e instalación de aislante térmico y acústico de fibra de vidrio Aislacustic de la marca Owens Corning o similar de 2.5" de espesor, para muros de tablaroca. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	105.00	M2	$ 371.50	$ 39,007.50
13	Suministro e instalación de tablaroca a una cara sobre estructura existente, considerando tornillería, esquineros, perfacinta, redimix y acabado para recibir pintura. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	58.00	M2	$ 681.30	$ 39,515.40
14	Suministro y fabricación de moldura cornisa superior trapezoidal de tablaroca, corte escalonado (S.M.E.) a una cara de 1.20 m de largo, bastidor galvanizado cal. 26, esquineros, perfacinta, redimix y acabado para recibir pintura. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	1.00	PIEZA	$ 1,986.64	$ 1,986.64
15	Suministro e instalación de falso plafón modular de 0.61x0.61 m de la marca Armstrong modelo Cortega, sobre estructura existente. Incluye: retiro de piezas existentes, materiales, cortes, desperdicios, elevaciones, nivelación, mano de obra, herramienta, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	15.00	M2	$ 583.36	$ 8,750.40
16	Adecuación perimetral de falso plafón modular de 0.61x0.61 m de suspensión de 15/16" en color blanco, considerando ajustes de tee principal y secundaria, instalación de ángulo perimetral taqueteado y atornillado a muros existentes. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, elevaciones, nivelación, mano de obra, herramienta, retiro de material sobrante fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	23.50	M	$ 1,449.05	$ 34,052.68
17	Suministro e instalación de panel de lambrín laminado tipo acanalado, fabricado en WPC, diseño acanalado de la marca Sarotech color nogal rayado, fijado a muro mediante grapa lambrín, taquetes, tornillería y adhesivo no mas clavos. Incluye: esquineros laminados, materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	9.50	M2	$ 2,405.61	$ 22,853.30
18	Suministro y colocación de piso laminado SPC tipo madera de 6 mm de espesor marca Tekno-step o similar en calidad. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	10.50	M2	$ 1,972.20	$ 20,708.10
19	Suministro y colocación de piso cerámico de la marca Daltile modelo LeBlanc formato 60x60 cm rectificado, acabado mate, asentado sobre piso cerámico existente mediante adhesivo piso sobre piso. Incluye: preparación de la superficie, materiales, cortes, desperdicios, herramienta, mano de obra, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	41.00	M2	$ 1,469.06	$ 60,231.46
20	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica de la marca Berel, línea Semi-Gloss calidad 14 años, para su uso en interior y exterior, color según muestra o código proporcionado por la supervisión, a dos manos. Incluye: preparación de la superficie, resanes, aplicación de sellador acrílico 5x1, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	200.00	M2	$ 244.52	$ 48,904.00

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam.
C. P. 87090
(834) 318 71 15
comiteopstj@gmail.com

NO.	CONCEPTOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
	TOTAL ACABADOS				$ 414,314.37
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
21	Eliminación de salida de contacto dupiex o apagador, retiro de cableado existente hasta entronque con ramal principal de alimentación, retiro de tapa, tomacorriente, placa chasis y chalupa galvanizada. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	4.00	PZA	$ 482.62	$ 1,930.48
22	Eliminación de salida de luminaria en plafón, retiro de cableado existente hasta entronque con ramal principal de alimentación. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	9.00	PZA	$ 482.64	$ 4,343.76
23	Salida eléctrica para apagador sencillo, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa gavanizada y cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 12. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	3.00	SAL	$ 1,846.50	$ 5,539.50
24	Salida eléctrica para triple apagador sencillo, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa gavanizada y cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 12. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	SAL	$ 1,945.22	$ 1,945.22
25	Salida eléctrica para apagador de escalera, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa gavanizada y cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 12. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2.00	SAL	$ 1,728.44	$ 3,456.88
26	Salida eléctrica para doble apagador de escalera, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa gavanizada y cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 12. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2.00	SAL	$ 1,796.58	$ 3,593.16
27	Salida eléctrica para contacto dupiex polarizado, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa gavanizada, cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 10 y tierra física. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	20.00	SAL	$ 1,907.65	$ 38,153.00
28	Salida eléctrica para luminaria en falso plafón, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa gavanizada y cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 14. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	14.00	SAL	$ 1,649.67	$ 23,095.38
29	Salida eléctrica para luminaria en muro, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa gavanizada y cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 14. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	7.00	SAL	$ 1,649.67	$ 11,547.69
30	Suministro e instalación de apagador sencillo de la marca Bticino linea Modus en color blanco, placa chasis, interruptor sencillo y tapa en color blanco. Incluye: retiro de apagador existente en caso de ser necesario, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	6.00	PZA	$ 503.48	$ 3,020.88

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam.
C. P. 87090
(834) 318 71 15
comiteopstj@gmail.com

NO.	CONCEPTOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
31	Suministro e instalación de apagador de escalera de la marca Bticino linea Modus en color blanco, placa chasis, interruptor sencillo y tapa en color blanco. Incluye: retiro de apagador existente en caso de ser necesario, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	6.00	PZA	$ 542.32	$ 3,253.92
32	Suministro e instalación de contacto duplex polarizado de la marca Bticino línea Modus en color blanco, placa chasis, toma corriente duplex y tapa en color blanco. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	20.00	PZA	$ 608.60	$ 12,172.00
33	Suministro e instalación de gabinete registro tipo Himmel Nema 4 Ip66 de 15x15x12cm sin platina color Blanco, fabricado en acero ASTM-A 1011 de la marca Anclo o similar en calidad . Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	3.00	PZA	$ 2,986.66	$ 8,959.98
34	Suministro e instalación de luminaria de 0.61x0.61 m de la marca Philco luz fría o similar en calidad, de 40 W de potencia, tensión nominal 100-240v, apertura de 120°, 6500 k. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, material de fijación, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación.	14.00	PZA	$ 3,858.88	$ 54,024.32
35	Suministro e instalación de placa redonda tipo spot para luminaria MR16 de la marca Tecnolite modelo Alezio, clave: YD-220/B, cuerpo de aluminio, color blanco o similar en calidad, fijado a plafón de tablaroca. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	5.00	PZA	$ 238.55	$ 1,192.75
36	Suministro e instalación de placa cuadrada tipo spot para luminaria MR16 de la marca Tecnolite modelo Balme I, clave: YD-620/AL, cuerpo de aluminio, color blanco o similar en calidad, fijado a muro de tablaroca. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	6.00	PZA	$ 404.47	$ 2,426.82
37	Suministro e instalación de luminaria tipo spot MR16 de 3W, no atenuables, luz color verde, de la marca Tecnolite o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	2.00	PZA	$ 118.69	$ 237.38
38	Suministro e instalación de luminaria tipo spot MR16 de 3W, no atenuables, luz color amarillo, de la marca Tecnolite o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	2.00	PZA	$ 118.69	$ 237.38
39	Suministro e instalación de luminaria tipo spot MR16 de 3W, no atenuables, luz color rojo, de la marca Tecnolite o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	2.00	PZA	$ 118.69	$ 237.38
40	Suministro e instalación de luminaria tipo spot MR16 de 6W, no atenuables, luz fría 6500k, de la marca Tecnolite o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	5.00	PZA	$ 118.69	$ 593.45
41	Suministro e instalación de centro de carga de 6 espacios de la marca Square D modelo QO6-12L100F de empotrado a muro existente, Incluye: ranura de muro, interconexión a alimentación principal de tablero adyacente, material de fijación, resanes, pruebas de funcionamiento, herramienta, equipo, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta instalación.	1.00	PZA	$ 3,107.54	$ 3,107.54
42	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de la marca Square D de 2x20 amperes colocado en centro de carga existente. Incluye: reacomodo de térmicos en tablero, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación	1.00	PZA	$ 2,454.07	$ 2,454.07

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam.
C. P. 87090
(834) 318 71 15
comiteopstj@gmail.com

NO.	CONCEPTOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
43	Suministro e instalación de cordón de uso rudo flexible con forro de PVC, a base de cable de cobre, AWG 2x10, 600 V, 60° C, de la marca Indiana, instalado sobre falso plafón para alimentación eléctrica de equipo minisplit. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, elevaciones, retiro de plafones, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	20.00	M	$ 190.00	$ 3,800.00
	TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS				$ 189,322.94
	VOZ Y DATOS				
44	Suministro e instalación de escalerilla charola tipo malla de la marca Charofil o similar, fabricada en electrozinc de 15 cm de ancho, sujetada a losa mediante sujetadores y suspensión requerida de acuerdo a ficha técnica del producto. Incluye: materiales, ménsulas, grapas, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	12.00	M	$ 2,455.08	$ 29,460.96
45	Salida para voz y datos, canalización con tubería conduit de pvc pared delgada de 25 mm, curvas, conectores, coples, chalupa y guía galvanizada. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	19.00	SAL	$ 1,239.54	$ 23,551.26
46	Salida para HDMI, canalización con tubería conduit de pvc pared delgada de 25 mm, curvas, conectores, coples, chalupa y guía galvanizada. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	7.00	SAL	$ 1,298.48	$ 9,089.36
	TOTAL VOZ Y DATOS				$ 62,101.58
	AIRE ACONDICIONADO				
47	Suministo y colocación de ducto flexible aislado con fibra de vidrio para aire acondicionado de 10", suspendido a losa mediante fleje y alambre galvanizado. Incluye: materiales, cinta de aluminio, elavación, montaje, nivelación, fijación, conexión hermética entre ductos y equipos, limpieza, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	15.00	M	$ 799.11	$ 11,986.65
48	Suministro e instalación de difusor de inyección o retorno de 24"x24" de la marca Simulsa o similar en calidad (S.M.A) fabricado en cuerpo de aluminio para aire acondicionado. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra, acople a ducto de aire acondicionado, fijación, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	6.00	PZA	$ 3,484.55	$ 20,907.30
49	Reubicación de termostáto de equipo de aire acondicionado de acuerdo a proyecto. Incluye: desconexión y conexión, materiales, cableado necesario, fijación, herramienta, equipo, mano de obra especializada, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha del equipo, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	1.00	PZA	$ 1,908.07	$ 1,908.07
50	Suministro e instalación de canalización para desagüe de unidad manejadora de aire acondicionado tipo minisplit, a base de tubería de PVC cédula 40, trampa antiolores y suspensión a losa y hasta 15.00 m de trayectoria. Incluye: paso de losa maciza, interconexión a bajantes pluviales, modificación de tubería por debajo de losa, materiales, tubería, conexiones necesarias, pegamento pvc, codos, coples, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, elevaciones y todo lo necesario la correcta ejecución de los trabajos.	1.00	PZA	$ 1,935.05	$ 1,935.05
	TOTAL VOZ Y DATOS				$ 36,737.07
	CARPINTERÍA				
51	Suministro, fabricación e instalación de puerta sólida de ocho tableros ciega (S.M.E.) de 2.15x0.90 m, fabricada en madera de pino de primera, marco y chambranas a dos caras, fondo y barniz de poliuretano semibrillante color blanco, bisagras reforzadas, chapa latón antiguo de la marca Philips. Incluye: refuerzo de claro de tablaroca con barrotes de 3x3" para fijación de puerta, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	5.00	PZA	$ 22,168.48	$ 110,842.40

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam.
C. P. 87090
(834) 318 71 15
comiteopstj@gmail.com

NO.	CONCEPTOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
52	Suministro, fabricación e instalación de puerta solida de ocho tableros con cristal natural de 6mm (S.M.E.) de 2.15x0.90 m, fabricada en madera de pino de primera, marco y chambranas a dos caras, fondo y barniz de poliuretano semibrillante color blanco, bisagras reforzadas, chapa latón antiguo de la marca Philips. Incluye: refuerzo de claro de tablaroca con barrotes de 3x3" para fijación de puerta, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	1.00	PZA	$ 22,086.65	$ 22,086.65
53	Mantenimiento de puerta de madera existente 2.15x0.90 m, marco y chambranas, resane y lijado de puerta, aplicación de acabado en barniz de poliuretano acabado semimate en color blanco, bisagras reforzadas, chapa latón antiguo. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	67.00	PZA	$ 571.22	$ 38,271.74
54	Reinstalación de puerta de madera existente 2.15x0.90 m, marco y chambranas. Incluye: refuerzo de claro de tablaroca con barrotes de 3x3" para fijación de puerta, tornillería, materiales, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	59.00	PZA	$ 571.22	$ 33,701.98
55	Suministro, fabricación e instalación de moldura superior tipo cornisa de madera de pino de 7 cm de altura (S.M.E.) acabado en barniz de poliuretano acabado mate en color blanco, fijado a muro mediante clavo sin cabeza y adhesivo no mas clavos. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, resanes, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	11.00	M	$ 978.55	$ 10,764.05
56	Suministro, fabricación e instalación de zocio de madera de pino de 7 cm de altura (S.M.E.) acabado en barniz de poliuretano acabado brillante en color blanco, fijado a muro mediante clavo sin cabeza y adhesivo no mas clavos. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, resanes, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	1.00	M	$ 1,794.62	$ 1,794.62
	TOTAL CARPINTERÍA				$ 217,461.44
	HERRERÍA				
57	Fabricación e instalación de bastidor metálico para tarima de estrado, fabricado en perfil PTR de 6"x2", modulado a cada 0.61 m en ambos sentidos y marco perimetral (S.M.A.), soldadura E6013, primer anticorrosivo, instalado sobre piso, calzas de neopreno de 1/4". Incluye: materiales, cortes, desperdicios, fletes, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta fabricación e instalación.	10.20	M2	$ 4,303.50	$ 43,895.70
58	Fabricación e instalación de soporte de herrería tipo columpio para instalación de gabinete de site de 60x60x80 cm medidas aproximadas, fabricado en perfil ángulo de 1 1/2"x3/16", refuerzo a 45°, anclado a losa mediante placa base de 5"x5", taquete expansivo, espárrago de 1/4", tuerca y rondana, primario anticorrosivo, pintura de esmalte color negro mate de la marca Berel linea Summa. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, fletes, elevaciones, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	1.00	PZA	$ 11,842.35	$ 11,842.35
	TOTAL HERRERÍA				$ 55,738.05
	CANCELERÍA				
59	Suministro e instalación de fijo de cancelería de 1.80x1.20 m fabricado en aluminio acuarela blanco de 3", cristal reflecta plata de 6 mm, empaques, sellado y aplicación de silicón Incluye: preparación de la superficie, materiales, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	1.00	PZA	$ 20,619.64	$ 20,619.64
	TOTAL CANCELERIA				$ 20,619.64

SUBTOTAL $ 1,033,612.00
IVA 16% $ 165,377.92
TOTAL $ 1,198,989.92

DAMARIS ANGELICA RIOS GONZALEZ R.F.C. RIGD871004SZ7 CONSTRUCCIONES PROYECTOS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

Quedando al pendiente de sus comentarios.
Damaris Angelica Ríos González

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam.
C. P. 87090
(834) 318 71 15
comiteopsij@gmail.com

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

OAJ/DPIJ/AD-01-26

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
RECIBIDO
04 JUN 2026
13:25 hrs
DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA JUDICIAL
CD. VICTORIA, TAM.

E&S INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

Cd. Victoria, Tamaulipas a 04 de Junio de 2026.
No. De Cotización: 0117

LIC. HILDA GUADALUPE LEAL GUTIERREZ.
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

PROYECTO: TRABAJOS PARA HABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE AREAS PARA SALA DE AUDIENCIAS EN SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS

No.	DESCRIPCION DE CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	P. U	SUBTOTAL
I	DESMANTELAMIENTOS Y RETIROS				
1	Desinstalación de zoclos de madera, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, retiro de material fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	55.00	$ 76.66	$ 4,216.30
2	Desinstalación de moldura superior de madera, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, retiro de material fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	57.00	$ 76.66	$ 4,369.62
3	Retiro sin recuperación de luminaria tipo gabinete empotrable porta lámparas de 122x61cm existente. Incluye: desmontaje, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, retiro de material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	9.00	$ 295.25	$ 2,657.25
4	Desinstalación de rejillas de inyección y retorno de sistema de aire acondicionado, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: desconexión a ductería, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	$ 246.98	$ 1,481.88
5	Demolición de muros de tablaroca hasta 4.00 m de altura, a base de tablaroca, canales, postes y tornillería, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	40.00	$ 199.07	$ 7,962.80
6	Demolición de tablaroca a una cara hasta 4.00 m de altura, considerando retiro de tornillería, respetando canales y postes existentes, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	57.00	$ 165.28	$ 9,420.96

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam.
C. P. 87090
(834) 318 71 15
comiteopstj@gmail.com

7	Desinstalación de fijo de madera de 1.20x1.20 m, marco, chambranas y cristal, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	$ 893.60	$ 1,787.20
8	Desinstalación de puerta de madera 2.15x0.90 m, marco y chambranas, por medios manuales, con recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, resguardo de piezas en sitio, maniobras, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	$ 633.50	$ 3,801.00
9	Desinstalación de persiana enrollable existente de 1.20x1.20 m, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	$ 587.19	$ 1,174.38
	TOTAL DESMANTELAMIENTOS Y RETIROS				**$ 36,871.39**
	ACABADOS				
10	Suministro y fabricación de muro de tablaroca a dos caras de 9.50 cm de espesor, bastidor a base de postes y canales de 6.35 cm cal. 26, tornillería, esquineros, perfacinta, redimix, acabado para recibir pintura. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	60.00	$ 1,491.34	$ 89,480.40
11	Suministro y fabricación de platabanda perimetral de tablaroca, hasta 70 cm de desarrollo, bastidor a base de postes y canales de 6.35 cm, perfacinta y compuesto redimix, acabado para recibir pintura. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M	21.00	$ 1,200.28	$ 25,205.88
12	Suministro e instalación de aislante térmico y acústico de fibra de vidrio Aislacustic de la marca Owens Corning o similar de 2.5" de espesor, para muros de tablaroca. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	105.00	$ 418.60	$ 43,953.00
13	Suministro e instalación de tablaroca a una cara sobre estructura existente, considerando tornillería, esquineros, perfacinta, redimix y acabado para recibir pintura. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	58.00	$ 766.74	$ 44,470.92

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam.
C. P. 87090
(834) 318 71 15
comiteopstj@gmail.com

14	Suministro y fabricación de moldura corniza superior trapezoidal de tablaroca, corte escalonado (S.M.E.) a una cara de 1.20 m de largo, bastidor galvanizado cal. 26, esquineros, perfacinta, redimix y acabado para recibir pintura. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	PIEZA	1.00	$ 3,185.88	$ 3,185.88
15	Suministro e instalación de falso plafón modular de 0.61x0.61 m de la marca Armstrong modelo Cortega, sobre estructura existente. Incluye: retiro de piezas existentes, materiales, cortes, desperdicios, elevaciones, nivelación, mano de obra, herramienta, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	15.00	$ 754.36	$ 11,315.40
16	Adecuación perimetral de falso plafón modular de 0.61x0.61 m de suspensión de 15/16" en color blanco, considerando ajustes de tee principal y secundaria, instalación de ángulo perimetral taqueteado y atornillado a muros existentes. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, elevaciones, nivelación, mano de obra, herramienta, retiro de material sobrante fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M	23.50	$ 1,507.24	$ 35,420.14
17	Suministro e instalación de panel de lambrin laminado tipo acanalado, fabricado en WPC, diseño acanalado de la marca Sarotech color nogal rayado, fijado a muro mediante grapa lambrin, taquetes, tornillería y adhesivo no mas clavos. Incluye: esquineros laminados, materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	9.50	$ 2,110.48	$ 20,049.56
18	Suministro y colocación de piso laminado SPC tipo madera de 6 mm de espesor marca Tekno-step o similar en calidad. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	10.50	$ 2,068.50	$ 21,719.25
19	Suministro y colocación de piso cerámico de la marca Daltile modelo LeBlanc formato 60x60 cm rectificado, acabado mate, asentado sobre piso cerámico existente mediante adhesivo piso sobre piso. Incluye: preparación de la superficie, materiales, cortes, desperdicios, herramienta, mano de obra, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	41.00	$ 1,293.54	$ 53,035.14

E&S INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

20	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica de la marca Berel, línea Semi-Gloss calidad 14 años, para su uso en interior y exterior, color según muestra o código proporcionado por la supervisión, a dos manos. Incluye: preparación de la superficie, resanes, aplicación de sellador acrílico 5x1, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	200.00	$ 193.57	$ 38,714.00
	TOTAL ACABADOS				**$ 386,549.57**
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
21	Eliminación de salida de contacto duplex o apagador, retiro de cableado existente hasta entronque con ramal principal de alimentación, retiro de tapa, tomacorriente, placa chasis y chalupa galvanizada. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	$ 414.07	$ 1,656.28
22	Eliminación de salida de luminaria en plafón, retiro de cableado existente hasta entronque con ramal principal de alimentación. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	9.00	$ 414.07	$ 3,726.63
23	Salida eléctrica para apagador sencillo, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa gavanizada y cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 12. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	3.00	$ 1,528.64	$ 4,585.92
24	Salida eléctrica para triple apagador sencillo, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa gavanizada y cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 12. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00	$ 1,504.63	$ 1,504.63
25	Salida eléctrica para apagador de escalera, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa gavanizada y cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 12. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	2.00	$ 1,634.25	$ 3,268.50

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam.
C. P. 87090
(834) 318 71 15
comiteopstj@gmail.com

E&S INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

26	Salida eléctrica para doble apagador de escalera, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa gavanizada y cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 12. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	2.00	$ 1,574.08	$ 3,148.16
27	Salida eléctrica para contacto duplex polarizado, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa gavanizada, cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 10 y tierra física. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	20.00	$ 1,688.62	$ 33,772.40
28	Salida eléctrica para luminaria en falso plafón, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa gavanizada y cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 14. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	14.00	$ 1,442.41	$ 20,193.74
29	Salida eléctrica para luminaria en muro, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa gavanizada y cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 14. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	7.00	$ 1,486.24	$ 10,403.68
30	Suministro e instalación de apagador sencillo de la marca Bticino línea Modus en color blanco, placa chasis, interruptor sencillo y tapa en color blanco. Incluye: retiro de apagador existente en caso de ser necesario, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.00	$ 411.50	$ 2,469.00
31	Suministro e instalación de apagador de escalera de la marca Bticino línea Modus en color blanco, placa chasis, interruptor sencillo y tapa en color blanco. Incluye: retiro de apagador existente en caso de ser necesario, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.00	$ 421.65	$ 2,529.90
32	Suministro e instalación de contacto duplex polarizado de la marca Bticino línea Modus en color blanco, placa chasis, toma corriente duplex y tapa en color blanco. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	20.00	$ 541.21	$ 10,824.20

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam.
C. P. 87090
(834) 318 71 15
comiteopstj@gmail.com

33	Suministro e instalación de gabinete registro tipo Himmel Norma 4 Ip66 de 15x15x12cm sin platina color Blanco, fabricado en acero ASTM-A 1011 de la marca Ancio o similar en calidad . Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	3.00	$ 2,205.15	$ 6,615.45
34	Suministro e instalación de luminaria de 0.61x0.61 m de la marca Philco luz fría o similar en calidad, de 40 W de potencia, tensión nominal 100-240v, apertura de 120°, 6500 k. Incluye: materiales, mano de obra, conexdones, herramienta, equipo, material de fijación, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	14.00	$ 2,892.61	$ 40,496.54
35	Suministro e instalación de placa redonda tipo spot para luminaria MR16 de la marca Tecnolite modelo Alazio, clave: YD-220/B, cuerpo de aluminio, color blanco o similar en calidad, fijado a plafón de tablaroca. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	5.00	$ 205.35	$ 1,026.75
36	Suministro e instalación de placa cuadrada tipo spot para luminaria MR16 de la marca Tecnolite modelo Balme I, clave: YD-620/AL, cuerpo de aluminio, color blanco o similar en calidad, fijado a muro de tablaroca. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.00	$ 637.54	$ 3,825.24
37	Suministro e instalación de luminaria tipo spot MR16 de 3W, no atenuables, luz color verde, de la marca Tecnolite o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00	$ 182.05	$ 364.10
38	Suministro e instalación de luminaria tipo spot MR16 de 3W, no atenuables, luz color amarillo, de la marca Tecnolite o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexdones, herramienta, equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00	$ 182.05	$ 364.10
39	Suministro e instalación de luminaria tipo spot MR16 de 3W, no atenuables, luz color rojo, de la marca Tecnolite o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00	$ 182.05	$ 364.10
40	Suministro e instalación de luminaria tipo spot MR16 de 6W, no atenuables, luz fría 6500k, de la marca Tecnolite o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	5.00	$ 182.05	$ 910.25

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam.
C. P. 87090
(834) 318 71 15
comiteopstj@gmail.com

E&S INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

41	Suministro e instalación de centro de carga de 6 espacios de la marca Square D modelo QO6-12L100F de empotrado a muro existente, Incluye: ranura de muro, interconexión a alimentación principal de tablero adyacente, material de fijación, resanes, pruebas de funcionamiento, herramienta, equipo, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	$ 4,172.22	$ 4,172.22
42	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de la marca Square D de 2x20 amperes colocado en centro de carga existente. Incluye: reacomodo de térmicos en tablero, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	1.00	$ 1,763.36	$ 1,763.36
43	Suministro e instalación de cordón de uso rudo flexible con forro de PVC, a base de cable de cobre, AWG 2x10, 600 V, 60° C, de la marca Indiana, instalado sobre falso plafón para alimentación eléctrica de equipo minisplit. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, elevaciones, retiro de plafones, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	M	20.00	$ 142.10	$ 2,842.00
TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS					$ 160,827.15
VOZ Y DATOS					
44	Suministro e instalación de escalerilla charola tipo malla de la marca Charofil o similar, fabricada en electrozinc de 15 cm de ancho, sujetada a losa mediante sujetadores y suspensión requerida de acuerdo a ficha técnica del producto. Incluye: materiales, ménsulas, grapas, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	M	12.00	$ 2,342.20	$ 28,106.40
45	Salida para voz y datos, canalización con tubería conduit de pvc pared delgada de 25 mm, curvas, conectores, coples, chalupa y guía galvanizada. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	19.00	$ 942.10	$ 17,899.90
46	Salida para HDMI, canalización con tubería conduit de pvc pared delgada de 25 mm, curvas, conectores, coples, chalupa y guía galvanizada. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	7.00	$ 942.10	$ 6,594.70
TOTAL VOZ Y DATOS					$ 52,601.00
AIRE ACONDICIONADO					

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam.
C. P. 87090
(834) 318 71 15
comiteopstj@gmail.com

E&S INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

47	Suministo y colocación de ducto flexible aislado con fibra de vidrio para aire acondicionado de 10", suspendido a losa mediante fleje y alambre galvanizado. Incluye: materiales, cinta de aluminio, elavación, montaje, nivelación, fijación, conexión hermética entre ductos y equipos, limpieza, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	M	15.00	$ 705.07	$ 10,576.05
48	Suministro e instalación de difusor de inyección o retorno de 24"x24" de la marca Simulse o similar en calidad (S.M.A) fabricado en cuerpo de aluminio para aire acondicionado. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra, acople a ducto de aire acondicionado, fijación, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.00	$ 2,643.65	$ 15,861.92
49	Reubicación de termostáto de equipo de aire acondicionado de acuerdo a proyecto. Incluye: desconexión y conexión, materiales, cableado necesario, fijación, herramienta, equipo, mano de obra especializada, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha del equipo, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	PZA	1.00	$ 647.97	$ 647.97
50	Suministro e instalación de canalización para desagüe de unidad manejadora de aire acondicionado tipo minisplit, a base de tubería de PVC cédula 40, trampa antiolores y suspensión a losa y hasta 15.00 m de trayectoria. Incluye: paso de losa maciza, interconexión a bajantes pluviales, modificación de tubería por debajo de losa, materiales, tubería, conexiones necesarias, pegamento pvc, codos, coples, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, elevaciones y todo lo necesario la correcta ejecución de los trabajos.	PZA	1.00	$ 2,104.56	$ 2,104.56
TOTAL AIRE ACONDICIONADO					$ 29,190.50

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam.
C. P. 87090
(834) 318 71 15
comiteopstj@gmail.com

	CARPINTERIA				
51	Suministro, fabricación e instalación de puerta sólida de ocho tableros ciega (S.M.E.) de 2.15x0.90 m, fabricada en madera de pino de primera, marco y chambranas a dos caras, fondo y barniz de poliuretano semibrillante color blanco, bisagras reforzadas, chapa latón antiguo de la marca Philips. Incluye: refuerzo de claro de tablaroca con barrotes de 3x3" para fijación de puerta, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	PZA	5.00	$ 30,128.65	$ 150,643.25
52	Suministro, fabricación e instalación de puerta sólida de ocho tableros con cristal natural de 6mm (S.M.E.) de 2.15x0.90 m, fabricada en madera de pino de primera, marco y chambranas a dos caras, fondo y barniz de poliuretano semibrillante color blanco, bisagras reforzadas, chapa latón antiguo de la marca Philips. Incluye: refuerzo de claro de tablaroca con barrotes de 3x3" para fijación de puerta, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	PZA	1.00	$ 29,426.82	$ 29,426.82
53	Mantenimiento de puerta de madera existente 2.15x0.90 m, marco y chambranas, resane y lijado de puerta, aplicación de acabado en barniz de poliuretano acabado semimate en color blanco, bisagras reforzadas, chapa latón antiguo. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	PZA	67.00	$ 598.54	$ 40,102.18
54	Reinstalación de puerta de madera existente 2.15x0.90 m, marco y chambranas. Incluye: refuerzo de claro de tablaroca con barrotes de 3x3" para fijación de puerta, tornillería, materiales, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	59.00	$ 598.54	$ 35,313.86
55	Suministro, fabricación e instalación de moldura superior tipo corniza de madera de pino de 7 cm de altura (S.M.E.) acabado en barniz de poliuretano acabado mate en color blanco, fijado a muro mediante clavo sin cabeza y adhesivo no mas clavos. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, resanes, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M	11.00	$ 884.64	$ 9,731.04
56	Suministro, fabricación e instalación de zoclo de madera de pino de 7 cm de altura (S.M.E.) acabado en barniz de poliuretano acabado brillante en color blanco, fijado a muro mediante clavo sin cabeza y adhesivo no mas clavos. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, resanes, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M	1.00	$ 2,975.85	$ 2,975.85
TOTAL CARPINTERÍA					**$ 268,193.00**

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam.
C. P. 87090
(834) 318 71 15
comiteopstj@gmail.com

	HERRERÍA				
57	Fabricación e instalación de bastidor metálico para tarima de estrado, fabricado en perfil PTR de 6"x2", modulado a cada 0.61 m en ambos sentidos y marco perimetral (S.M.A.), soldadura E6013, primer anticorrosivo, instalado sobre piso, calzas de neopreno de 1/4". Incluye: materiales, cortes, desperdicios, fletes, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta fabricación e instalación.	M2	10.20	$ 3,295.50	$ 33,614.10
58	Fabricación e instalación de soporte de herrería tipo columpio para instalación de gabinete de site de 60x60x80 cm medidas aproximadas, fabricado en perfil ángulo de 1 1/2"x3/16", refuerzo a 45°, anclado a losa mediante placa base de 5"x5", taquete expansivo, espárrago de 1/4", tuerca y rondana, primario anticorrosivo, pintura de esmalte color negro mate de la marca Berel línea Summa. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, fletes, elevaciones, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	$ 9,510.85	$ 9,510.85
TOTAL HERRERÍA					**$ 43,124.95**
	CANCELERÍA				
59	Suministro e instalación de fijo de cancelería de 1.80x1.20 m fabricado en aluminio acuarela blanco de 3", cristal reflecta plata de 6 mm, empaques, sellado y aplicación de silicón Incluye: preparación de la superficie, materiales, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	$ 21,285.54	$ 21,285.54
TOTAL CANCELERÍA					**$ 21,285.54**
(UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS 00/100 M.N)				**SUBTOTAL**	**$ 998,643.10**
				IVA	**$ 159,782.90**
				TOTAL	**$ 1,158,426.00**

NOTAS A CONSIDERACIÓN:

1. Importe expresado en moneda nacional + IVA 16%.
2. El tiempo de ejecución estimado de 60 días.
3. Se requiere 30% de anticipo y firma de contrato para iniciar los trabajos.
4. El cliente deberá proporcionar espacio disponible para resguardar materiales por instalar.
5. No se incluyen trabajos no mencionados explícitamente en la propuesta o conceptos anexos.
6. No se consideran reparaciones por vicios ocultos, daños preexistentes o condiciones no visibles al inicio del proyecto.
7. Se considera retiro de escombro fuera del sitio.
8. Cualquier modificación al diseño, materiales o cantidades será cotizada por separado.

SERGIO MORALES CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL

E&S INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, E&S S.A DE C.V

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam.
C. P. 87090
(834) 318 71 15
comiteopstj@gmail.com

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
OAJ/DPIJ/AD-01-26

---------- PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES DE LOS TRABAJOS ----------

PARTICIPANTES	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO, E&S S.A. DE C.V.	JORGE LUIS BALDERAS LINARES	DAMARIS ANGÉLICA RÍOS GONZÁLEZ
SUBTOTAL	$998,643.10	$987,788.03	$1'033,612.00
I.V.A.	$159,782.90	$158,046.08	$165,377.92
TOTAL	$1'158,426.00	$1'145,834.11	$1'198,989.92
OBSERVACIONES			

--- Del cuadro comparativo anterior, tenemos que las tres propuestas económicas presentan un monto dentro del techo financiero de este Poder Judicial para la ejecución de los trabajos anteriormente señalados, sin embargo, la propuesta económica presentada por el contratista: **JORGE LUIS BALDERAS LINARES**, garantiza al Poder Judicial la mejor oferta en cuanto a precio, lo cual permitirá el aprovechamiento de los recursos destinados para la elaboración de los trabajos, por lo que, una vez analizada la cotización de los trabajos por el contratista: **JORGE LUIS BALDERAS LINARES**, se determina que es la oferta más económica de los 3 contratistas garantizando al Poder Judicial un mejor aprovechamiento de los recursos financieros. ----------

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
OAJ/DPIJ/AD-01-26

---------- PRESENTACIÓN DE DICTAMEN ----------

En términos de lo dispuesto en el artículo 8° fracción V, inciso "a", así como el artículo 69° del Reglamento de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, el Secretario Técnico del Comité y con la venia de la Presidenta de este Comité, procede a someter a consideración del Dictamen Técnico, a este Órgano Colegiado, acompañado del oficio de suficiencia presupuestal, proponiéndose el procedimiento de Adjudicación Directa. ----------

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam.
C. P. 87090
(834) 318 71 15
comiteopstj@gmail.com

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

OAJ/DPIJ/AD-01-26

PODER
JUDICIAL DE
TAMAULIPAS

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
RECIBIDO
05 JUN 2026
COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CD VICTORIA TAM

Dictamen Técnico

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 04 de junio de 2026

LIC. HILDA GUADALUPE LEAL GUTIÉRREZ
Presidenta del Comité de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las mismas
Presente

Con el fin de atender las necesidades operativas de las áreas jurisdiccionales de este Poder Judicial del Estado y garantizar el acceso a la justicia mediante procesos eficientes y transparentes, se determina la ejecución de los trabajos de adecuación denominados: **"Trabajos para habilitación y adecuación de áreas para Sala de Audiencias en segundo nivel del edificio del Supremo Tribunal de Justicia en Cd. Victoria, Tamaulipas"**.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el artículo 69 del Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se emite el siguiente Dictamen Técnico:

I.- Descripción

Se determina la habilitación de una Sala de Audiencias en el área actual de la Sala Colegiada Penal en el segundo nivel del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, lo cual requiere de trabajos de adecuaciones consistentes en demoliciones de muros de tablaroca y fabricación de muros nuevos, aplicación de pintura vinílica, fabricación de platablanda perimetral de tablaroca e instalación de falso plafón; también se contempla la instalación de piso laminado tipo madera y piso cerámico.

Asimismo, se incluyen instalaciones eléctricas para alumbrado, contactos y apagadores; canalización para voz y datos; colocación de molduras y zoclos; mantenimiento de carpintería existente; e instalación de panel de triplay sobre bastidor metálico.

Cabe mencionar que el suministro e instalación del mobiliario y equipamiento tecnológico para la sala de audiencias no se consideró en este presupuesto.

II.-Plazos

El plazo de ejecución de los trabajos será de 60 días naturales, tomando en cuenta o bien sin que dicho plazo afecte los términos establecidos para la entrega total de los trabajos; debiendo quedar estipulado en la orden de servicio y/o contrato respectivo, el plazo de entrega correspondiente.

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam. C. P. 87090
(834) 318 71 15 comiteopstj@gmail.com

PODER JUDICIAL DE TAMAULIPAS

III.-Investigación de mercado

En este contexto y con la finalidad de atender la eventualidad, se procedió a realizar una investigación de mercado para verificar el costo por la contratación en comento, obteniéndose lo siguiente:

Contratista	Subtotal	I.V.A.	Total
Ingeniería y mantenimiento E&S, S.A. de C.V.	$ 998,643.10	$ 159,782.90	**$ 1,158,426.00**
Jorge Luis Balderas Linares	$ 987,788,03	$ 158,046.08	**$ 1,145,834.11**
Damaris Angélica Ríos González	$ 1,033,612.00	$ 165,377.92	**$ 1,198,989.92**

Por lo expuesto previamente, de la investigación de mercado realizada por esta Dirección, tenemos que la cotización de los trabajos presentada por JORGE LUIS BALDERAS LINARES, además de cumplir con las características, especificaciones y requerimientos necesarios para llevar a cabo dichos trabajos, ofrece la propuesta económica más baja con respecto a las cotizaciones presentadas por otras empresas, lo que proporciona un ahorro para el Poder Judicial del Estado, garantizando con esta contratación, una administración transparente, eficiente y eficaz de los recursos asignados al Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.

IV.- Procedimiento de contratación propuesto

Con fundamento en lo establecido en los Artículos, 47°49° y 51° de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como el Artículo 68° del Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se propone realizar el procedimiento de adjudicación directa; toda vez que el monto de los trabajos, sin considerar el importe de valor agregado, no excede el monto máximo establecido en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas 2026 para este tipo de procedimiento.

V.- Monto estimado de la contratación

El monto total del presente procedimiento de contratación es de $1,145,834.11 (UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N), incluyendo el impuesto al valor agregado. Se propone que la forma de pago se efectúe en dos parcialidades, la primera corresponde al anticipo 30% del monto total de los trabajos, mismo que se realizará una vez aprobada la contratación; y 70% restante a conforme al avance y la entrega satisfactoria de los trabajos ejecutados.

VI.-Los nombres de las personas propuestas para adjudicación directa.

Se propone al contratista JORGE LUIS BALDERAS LINARES, para el desarrollo de los trabajos, toda vez que cuenta con la capacidad técnica para realizar los servicios requeridos en las instalaciones del

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam.
C. P. 87090
(834) 318 71 15 comiteopstj@gmail.com

PODER JUDICIAL DE TAMAULIPAS

Supremo Tribunal de Justicia del Estado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, así como la calidad y experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos requeridos en este proyecto, en términos de las bases aplicables.

VII.- Criterios

a) Economía
Se propone el procedimiento de adjudicación directa; toda vez que el monto de los trabajos, sin considerar el importe de valor agregado, no excede el monto máximo establecido en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas 2026.

b) Eficacia y eficiencia
Se puede confirmar el cumplimiento de los criterios de eficacia y eficiencia al lograr un beneficio a favor del Poder Judicial del Estado, al asegurar que la empresa cumple con los requisitos de experiencia, capacidad técnica y cuente con la disponibilidad inmediata de los recursos para el inicio oportuno de la obra, lo que facilita el proceso de contratación.

c) Imparcialidad y honradez
Estos preceptos se cumplen toda vez que el criterio de imparcialidad se lleva a cabo, en virtud de que se revisaron, analizaron y evaluaron tres propuestas económicas (cotizaciones).

Lo anterior para que los integrantes del Comité de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Poder Judicial del Estado otorguen el fallo correspondiente.

Sin otro particular por el momento, reitero a Usted mi respeto.

Atentamente

ARQ. ALBERTO CANTÚ PORTALES
Director de Proyectos e Infraestructura Judicial.

Comité de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam. C. P. 87090
834 318 71 15 comiteopstj@gmail.com

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam.
C. P. 87090
(834) 318 71 15 comiteopstj@gmail.com

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

OAJ/DPIJ/AD-01-26

PODER
JUDICIAL DE
TAMAULIPAS

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
RECIBIDO
13 MAY 2026
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
CD. VICTORIA, TAM.

Oficio núm. DF/210/2026
Ciudad Victoria, Tamaulipas; 13 de mayo de 2026

LIC. HILDA GUADALUPE LEAL GUTIÉRREZ
Presidenta del Órgano de Administración Judicial
Presente.

En atención a su oficio no. PAOJ/368/2026 de esta misma fecha, en el que hace del conocimiento que, es necesario llevar a cabo a través de procedimiento de adjudicación directa: OAJ/DPIJ/AD-01-26, referente a: **"Trabajos para habilitación y adecuación de áreas para Sala de Audiencias en segundo nivel del edificio del Supremo Tribunal de Justicia en Cd. Victoria, Tamaulipas"**.

Con fundamento en el artículo 53 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, así como el artículo 13 del Reglamento del Poder Judicial del Estado a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, se informa que, de acuerdo a la partida presupuestal **3510** del Poder Judicial para el ejercicio fiscal 2026, **SI** se cuenta con los recursos económicos necesarios para cubrir el monto total de los citados trabajos.

Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos legales que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, reitero a Usted mi respeto.

PODER JUDICIAL DE TAMAULIPAS
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
CD. VICTORIA, TAMAULIPAS

ATENTAMENTE

L.C. FERNANDO JOAQUIN ORTIZ MILLAN
Director de Finanzas del
Poder Judicial del Estado de Tamaulipas

C.C.P. C.P. AZAEL FRANCISCO HONORATO GARCIA. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN. PARA SU CONOCIMIENTO.
C.C.P. ARCHIVO
L'FJOM/A ACP/I FCF

--- Ahora bien del Dictamen Técnico acompañado del oficio de suficiencia presupuestal, emitido por el Director de Finanzas, se concluye que una vez analizados los balances generales de los recursos estatales, sí se cuenta con los recursos para garantizar el pago oportuno de los trabajos antes mencionados. ----------

--- Por lo anterior, la Secretaria de Actas y Acuerdos, solicita a la Presidenta y los Secretarios con derecho a voto, manifiesten en la forma económica acostumbrada su voto, quedando de la siguiente manera: ----------

--- Presidenta.– Licenciada Hilda Guadalupe Leal Gutiérrez, **a favor de: JORGE LUIS BALDERAS LINARES,** por ser la oferta más económica. ---------- Secretario General.- Contador Público, Azael Francisco Honorato García, **a favor de: JORGE LUIS BALDERAS LINARES,** por ser el contratista que garantiza al Poder Judicial del Estado de Tamaulipas un mejor aprovechamiento de los recursos. ---------- Secretario Ejecutivo.- Licenciado en Contaduría Fernando Joaquín Ortíz Millán, **a favor de: JORGE LUIS BALDERAS LINARES,** por presentar propuesta económica ajustada a nuestro techo financiero asignado a estos trabajos. ----------
---

--- La Secretaria de Actas y Acuerdos, informa a la Presidenta del Comité de Obras el resultado de la votación siendo este, 3 votos a favor de: **"TRABAJOS PARA HABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA SALA DE AUDIENCIAS EN SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS"**, el cual tendrá el número de Adjudicación Directa: OAJ/DPIJ/AD-01-26 y se le asigna al contratista: **JORGE LUIS BALLDERAS LINARES**, por ser la propuesta más económica. ----------

--- En consecuencia, este Comité emite el siguiente: ----------

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
OAJ/DPIJ/AD-01-26

---------- FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA OAJ/DPIJ/AD-01-26 ----------

Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, este Órgano Colegiado ha determinado que, una vez analizado el Dictamen Técnico y el oficio de suficiencia presupuestal referente a: **"TRABAJOS PARA HABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA SALA DE AUDIENCIAS EN SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS"**, y con las cotizaciones presentadas, proponiéndose la adjudicación directa al no rebasar los montos y límites de los contratos de obra que podrán ser concursados durante el ejercicio fiscal 2026 y que provengan de recursos de recursos estatales, publicados el viernes 16 de diciembre de 2025 en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas y con base en los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal; y, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 47,49 y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, así como el artículo 68 del Reglamento de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, por unanimidad de votos, se adjudica en forma directa los trabajos de: **"TRABAJOS PARA HABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA SALA DE AUDIENCIAS EN SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS"**, a favor del contratista: **JORGE LUIS BALDERAS LINARES**, por un monto total de $1'145,834.11 (UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N.), incluyendo I.V.A., ya que con ello garantiza al Poder Judicial del Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, eficacia, eficiencia, experiencia y oportunidad en el servicio, por lo anterior notifíquese al ganador la presente determinación para los efectos legales correspondientes: ----------

---

--- Por lo anterior, infórmese con efectos de notificación, a los contratistas, INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO, E&S S.A. DE C.V., y DAMARIAS ANGÉLICA RÍOS GONZÁLEZ, que sus propuestas no resultaron ganadoras en virtud de estar por encima de la oferta económica presentada

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam.
C. P. 87090
(834) 318 71 15
comiteopstj@gmail.com

por el contratista: **JORGE LUIS BALDERAS LINARES.** ----------

--- Asimismo informe al contratista adjudicado, con efectos de notificación, que ha resultado ganador de los trabajos a ejecutar señalados anteriormente, por lo que, deberá tomar en consideración lo siguiente: ----------

---------- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ----------

--- El contratista ganador deberá formalizar el contrato respectivo, a más tardar el jueves veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026) a las doce horas (12:00), en las instalaciones del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, ubicado en Boulevard Praxedis Balboa, No. 2207, colonia Miguel Hidalgo, C.P. 87090, con sede en esta ciudad. ----------

---

--- El plazo de elaboración de los trabajos objeto del procedimiento de adjudicación es de (60) días naturales, la fecha de inicio de los trabajos es el veintinueve (29) de junio de dos mil veintiséis (2026) y la fecha para el término de los mismo el veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026). Ahora bien, el Comité autoriza otorgar al contratista el pago del 30% del monto total de los trabajos, por concepto de anticipo, mismo que deberá aplicarse única y exclusivamente para la ejecución de los trabajos, ello en términos de lo dispuesto en los artículos 56, fracción I y 58, fracción I y IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas. ----------

---

--- Para garantizar el anticipo que refieren el párrafo que antecede, el contratista, deberá presentar dentro de los (15) días naturales siguientes a la fecha de notificación del presente fallo, póliza de fianza a favor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, por la cantidad de: $343,750.23 (trescientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta pesos 23/100 M.N.) I.V.A. incluido. ----------

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam.
C. P. 87090
(834) 318 71 15
comiteopstj@gmail.com

--- Asimismo, el contratista deberá exhibir, dentro del término anteriormente indicado, póliza de fianza a favor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, por la cantidad de: $114,583.41 (ciento catorce mil quinientos ochenta y tres pesos 41/100 M.N.) I.V.A. incluido por concepto de garantía de cumplimiento de contrato y que equivale al (10%) diez por ciento del monto total del proyecto, lo anterior en términos de lo previsto en el artículo 56, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas. ----------

---

--- Así también, se acuerda que para garantizar los trabajos efectuados y responder, en su caso, de los defectos que resultaren en los mismos y a la que refiere el artículo 75 del ordenamiento legal invocado, el contratista deberá exhibir fianza de vicios ocultos a favor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, que deberá presentar dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la fecha de entrega de la obra, por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos efectuados. Transcurridos doce (12) meses a partir de la fecha de entrega de la fianza, quedará automáticamente cancelada la misma. ----------

---

--- En caso de incumplimiento en la entrega oportuna de las garantías del contrato y de acuerdo con el artículo 58, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, podrá optar por no formalizar el contrato respectivo. En este caso, el contratista ganador podrá ser sancionado por la Contraloría en los términos que disponen los artículos 88 y 89 del ordenamiento en mención. ----------

---

--- Previo a la formalización del contrato deberá entregar una carta en original mediante la cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, el cumplimento de sus obligaciones fiscales,

o bien, no estar obligado a presentar declaraciones en México por tener residencia en el extranjero, según sea el caso. ----------

---

--- Así mismo deberá integrar como parte de la documentación requerida para la formalización del contrato respectivo, la acreditación como proveedor de Gobierno del Estado, anexando número de padrón vigente. ----------

--- En caso de que el contratista ganador no entregue los documentos solicitados antes mencionados, previo a la formalización del contrato, será motivo para que el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas proceda de conformidad con los artículos 54 y 89, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas. ----------

---

--- En un plazo no mayor de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente acta, deberá presentar los documentos solicitados. ----------

---

--- Enseguida se procede a desahogar el último punto del orden del día, correspondiente a Asuntos Generales, haciéndose constar que no existe asunto que tratar, por lo que, después de dar lectura a la presente acta, la Licenciada Hilda Guadalupe Leal Gutiérrez, en su carácter de Presidenta del Comité de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Poder Judicial del Estado, procede a dar por terminado este acto, siendo las trece horas con treinta minutos (13:30) horas del día dieciséis (16) del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026), firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, para constancia legal. Conste. ----------

---

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam.
C. P. 87090
(834) 318 71 15
comiteopstj@gmail.com

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

OAJ/DPIJ/AD-01-26

Por el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Poder Judicial del Estado:

Presidenta del Comité **Lic. Hilda Guadalupe Leal Gutierrrez** Magistrada Presidenta del Órgano de Administración Judicial	Secretario General **C.P. Azael Francisco Honorato García** Director de Administración
Secretario Ejecutivo **L.C. Fernando Joaquín Ortíz Millán** Director de Finanzas	Secretaria Comisaria **C.P. Rosa Virginia Limas Sánchez** Directora de Contraloría
Secretario Técnico **Arq. Alberto Cantú Portales** Director de Proyectos e Infraestructura Judicial	Secretaria de Actas y Acuerdos **Arq. Rosa Luz Girón Dimas** Oficial Judicial B, Dirección de Proyectos e Infraestructura Judicial
Asesor Jurídico Jesús Martínez Vanoye **Lic. Jesús Martínez Vanoye** Director Jurídico del Órgano de Administración Judicial	--- Estas firmas corresponden a el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el martes dieciséis (16) del mes de junio del dos mil veintiséis (2026).

Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam.
C. P. 87090
(834) 318 71 15
comiteopstj@gmail.com