PODER JUDICIAL DE TAMAULIPAS

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 26 de mayo de 2026

PROVEEDOR:	A quien corresponda
SERVICIO:	"Trabajos para habilitación y adecuación de áreas para Sala de Audiencias en segundo nivel del edificio del Supremo Tribunal de Justicia en Cd. Victoria, Tamaulipas"
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Blvd. Praxedis Balboa No. 2207 Col. Miguel Hidalgo, Ciudad Victoria, Tam. C. P. 87090

#	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	Desmantelamientos y retiros				
1	Desinstalación de zoclos de madera, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, retiro de material fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	55.00		
2	Desinstalación de moldura superior de madera, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, retiro de material fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	57.00		
3	Retiro sin recuperación de luminaria tipo gabinete empotrable porta lámparas de 122x61cm existente. Incluye: desmontaje, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, retiro de material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	9.00		
4	Desinstalación de rejillas de inyección y retorno de sistema de aire acondicionado, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: desconexión a ductería, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00		
5	Demolición de muros de tablaroca hasta 4.00 m de altura, a base de tablaroca, canales, postes y tornillería, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	40.00		
6	Demolición de tablaroca a una cara hasta 4.00 m de altura, considerando retiro de tornillería, respetando canales y postes existentes, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, retiro de escombro fuera	M2	57.00		

	de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.					
7	Desinstalación de fijo de madera de 1.20x1.20 m, marco, chambranas y cristal, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00			
8	Desinstalación de puerta de madera 2.15x0.90 m, marco y chambranas, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, resguardo de piezas en sitio, maniobras, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00			
9	Desinstalación de persiana enrollable existente de 1.20x1.20 m, por medios manuales, sin recuperación de material. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00			
	Acabados					
10	Suministro y fabricación de muro de tablaroca a dos caras de 9.50 cm de espesor, bastidor a base de postes y canales de 6.35 cm cal. 26, tornillería, esquineros, perfacinta, redimix, acabado para recibir pintura. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	60.00			
11	Suministro y fabricación de platabanda perimetral de tablaroca, hasta 70 cm de desarrollo, bastidor a base de postes y canales de 6.35 cm, perfacinta y compuesto redimix, acabado para recibir pintura. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M	21.00			
12	Suministro e instalación de aislante térmico y acústico de fibra de vidrio Aislacustic de la marca Owens Corning o similar de 2.5" de espesor, para muros de tablaroca. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	105.00			
13	Suministro e instalación de tablaroca a una cara sobre estructura existente, considerando tornillería, esquineros, perfacinta, redimix y acabado para recibir pintura. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza	M2	58.00			

	y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.					
14	Suministro y fabricación de moldura corniza superior trapezoidal de tablaroca, corte escalonado (S.M.E.) a una cara de 1.20 m de largo, bastidor galvanizado cal. 26, esquineros, perfacinta, redimix y acabado para recibir pintura. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	PIEZA	1.00			
15	Suministro e instalación de falso plafón modular de 0.61x0.61 m de la marca Armstrong modelo Cortega, sobre estructura existente. Incluye: retiro de piezas existentes, materiales, cortes, desperdicios, elevaciones, nivelación, mano de obra, herramienta, retiro de escombro fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	15.00			
16	Adecuación perimetral de falso plafón modular de 0.61x0.61 m de suspensión de 15/16" en color blanco, considerando ajustes de tee principal y secundaria, instalación de ángulo perimetral taqueteado y atornillado a muros existentes. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, elevaciones, nivelación, mano de obra, herramienta, retiro de material sobrante fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M	23.50			
17	Suministro e instalación de panel de lambrin laminado tipo acanalado, fabricado en WPC, diseño acanalado de la marca Sarotech color nogal rayado, fijado a muro mediante grapa lambrin, taquetes, tornillería y adhesivo no mas clavos. Incluye: esquineros laminados, materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	9.50			
18	Suministro y colocación de piso laminado SPC tipo madera de 6 mm de espesor marca Tekno-step o similar en calidad. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	10.50			
19	Suministro y colocación de piso cerámico de la marca Daltile modelo LeBlanc formato 60x60 cm rectificado, acabado mate, asentado sobre piso cerámico existente mediante adhesivo piso sobre piso. Incluye: preparación de la superficie, materiales, cortes, desperdicios, herramienta, mano de obra, retiro de escombro fuera de	M2	41.00			

	la obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.					
20	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica de la marca Berel, línea Semi-Gloss calidad 14 años, para su uso en interior y exterior, color según muestra o código proporcionado por la supervisión, a dos manos. Incluye: preparación de la superficie, resanes, aplicación de sellador acrílico 5x1, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	200.00			
	Instalaciones eléctricas					
21	Eliminación de salida de contacto duplex o apagador, retiro de cableado existente hasta entronque con ramal principal de alimentación, retiro de tapa, tomacorriente, placa chasis y chalupa galvanizada. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00			
22	Eliminación de salida de luminaria en plafón, retiro de cableado existente hasta entronque con ramal principal de alimentación. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	9.00			
23	Salida eléctrica para apagador sencillo, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa gavanizada y cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 12. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	3.00			
24	Salida eléctrica para triple apagador sencillo, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa gavanizada y cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 12. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00			
25	Salida eléctrica para apagador de escalera, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa gavanizada y cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 12. Incluye: materiales, cortes, desperdicios,	SAL	2.00			

	regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
26	Salida eléctrica para doble apagador de escalera, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa gavanizada y cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 12. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	2.00			
27	Salida eléctrica para contacto duplex polarizado, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa gavanizada, cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 10 y tierra física. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	20.00			
28	Salida eléctrica para luminaria en falso plafón, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa gavanizada y cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 14. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	14.00			
29	Salida eléctrica para luminaria en muro, tubería conduit de PVC pared delgada de 19 mm sobre plafón y muros, curvas, conectores, coples, cajas registro, suspensión, abrazaderas tipo pera, espárragos, chalupa gavanizada y cable de cobre Indiana THW-LS/THHW-LS AWG 14. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, regresos, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	7.00			
30	Suministro e instalación de apagador sencillo de la marca Bticino línea Modus en color blanco, placa chasis, interruptor sencillo y tapa en color blanco. Incluye: retiro de apagador existente en caso de ser necesario, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.00			
31	Suministro e instalación de apagador de escalera de la marca Bticino línea Modus en color blanco, placa chasis, interruptor sencillo y tapa en color blanco. Incluye: retiro de apagador existente en caso de ser necesario,	PZA	6.00			

	materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.					
32	Suministro e instalación de contacto duplex polarizado de la marca Bticino línea Modus en color blanco, placa chasis, toma corriente duplex y tapa en color blanco. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	20.00			
33	Suministro e instalación de gabinete registro tipo Himmel Nema 4 Ip66 de 15x15x12cm sin platina color Blanco, fabricado en acero ASTM-A 1011 de la marca Anclo o similar en calidad . Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	3.00			
34	Suministro e instalación de luminaria de 0.61x0.61 m de la marca Philco luz fría o similar en calidad, de 40 W de potencia, tensión nominal 100-240v, apertura de 120°, 6500 k. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, material de fijación, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	14.00			
35	Suministro e instalación de placa redonda tipo spot para luminaria MR16 de la marca Tecnolite modelo Alezio, clave: YD-220/B, cuerpo de aluminio, color blanco o similar en calidad, fijado a plafón de tablaroca. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	5.00			
36	Suministro e instalación de placa cuadrada tipo spot para luminaria MR16 de la marca Tecnolite modelo Balme I, clave: YD-620/AL, cuerpo de aluminio, color blanco o similar en calidad, fijado a muro de tablaroca. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.00			
37	Suministro e instalación de luminaria tipo spot MR16 de 3W, no atenuables, luz color verde, de la marca Tecnolite o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00			
38	Suministro e instalación de luminaria tipo spot MR16 de 3W, no atenuables, luz color amarillo, de la marca Tecnolite o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00			

39	Suministro e instalación de luminaria tipo spot MR16 de 3W, no atenuables, luz color rojo, de la marca Tecnolite o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00			
40	Suministro e instalación de luminaria tipo spot MR16 de 6W, no atenuables, luz fría 6500k, de la marca Tecnolite o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	5.00			
41	Suministro e instalación de centro de carga de 6 espacios de la marca Square D modelo QO6-12L100F de empotrado a muro existente, Incluye: ranura de muro, interconexión a alimentación principal de tablero adyacente, material de fijación, resanes, pruebas de funcionamiento, herramienta, equipo, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00			
42	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de la marca Square D de 2x20 amperes colocado en centro de carga existente. Incluye: reacomodo de térmicos en tablero, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	1.00			
43	Suministro e instalación de cordón de uso rudo flexible con forro de PVC, a base de cable de cobre, AWG 2x10, 600 V, 60° C, de la marca Indiana, instalado sobre falso plafón para alimentación eléctrica de equipo minisplit. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, elevaciones, retiro de plafones, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	M	20.00			
	Voz y datos					
44	Suministro e instalación de escalerilla charola tipo malla de la marca Charofil o similar, fabricada en electrozinc de 15 cm de ancho, sujetada a losa mediante sujetadores y suspensión requerida de acuerdo con ficha técnica del producto. Incluye: materiales, ménsulas, grapas, mano de obra, elevaciones, cortes, desperdicios, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	M	12.00			
45	Salida para voz y datos, canalización con tubería conduit de pvc pared delgada de 25 mm, curvas, conectores, coples, chalupa y guía galvanizada. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, ranuras, resanes, mano de obra,	SAL	19.00			

	herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
46	Salida para HDMI, canalización con tubería conduit de pvc pared delgada de 25 mm, curvas, conectores, coples, chalupa y guía galvanizada. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	7.00			
	Aire acondicionado					
47	Suministro y colocación de ducto flexible aislado con fibra de vidrio para aire acondicionado de 10", suspendido a losa mediante fleje y alambre galvanizado. Incluye: materiales, cinta de aluminio, elevación, montaje, nivelación, fijación, conexión hermética entre ductos y equipos, limpieza, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	M	15.00			
48	Suministro e instalación de difusor de inyección o retorno de 24"x24" de la marca Simulsa o similar en calidad (S.M.A) fabricado en cuerpo de aluminio para aire acondicionado. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra, acople a ducto de aire acondicionado, fijación, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	6.00			
49	Reubicación de termostato de equipo de aire acondicionado de acuerdo con proyecto. Incluye: desconexión y conexión, materiales, cableado necesario, fijación, herramienta, equipo, mano de obra especializada, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha del equipo, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	PZA	1.00			
50	Suministro e instalación de canalización para desagüe de unidad manejadora de aire acondicionado tipo minisplit, a base de tubería de PVC cédula 40, trampa antiolores y suspensión a losa y hasta 15.00 m de trayectoria. Incluye: paso de losa maciza, interconexión a bajantes pluviales, modificación de tubería por debajo de losa, materiales, tubería, conexiones necesarias, pegamento pvc, codos, coples, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, elevaciones y todo lo necesario la correcta ejecución de los trabajos.	PZA	1.00			
	Carpintería					
51	Suministro, fabricación e instalación de puerta sólida de ocho tableros ciega (S.M.E.) de 2.15x0.90 m, fabricada en madera de pino de primera, marco y chambranas a dos	PZA	5.00			

	caras, fondo y barniz de poliuretano semibrillante color blanco, bisagras reforzadas, chapa latón antiguo de la marca Philips. Incluye: refuerzo de claro de tablaroca con barrotes de 3x3" para fijación de puerta, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.					
52	Suministro, fabricación e instalación de puerta sólida de ocho tableros con cristal natural de 6mm (S.M.E.) de 2.15x0.90 m, fabricada en madera de pino de primera, marco y chambranas a dos caras, fondo y barniz de poliuretano semibrillante color blanco, bisagras reforzadas, chapa latón antiguo de la marca Philips. Incluye: refuerzo de claro de tablaroca con barrotes de 3x3" para fijación de puerta, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	PZA	1.00			
53	Suministro, fabricación e instalación de moldura superior tipo corniza de madera de pino de 7 cm de altura (S.M.E.) acabado en barniz de poliuretano acabado mate en color blanco, fijado a muro mediante clavo sin cabeza y adhesivo no más clavos. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, resanes, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M	67.00			
54	Suministro, fabricación e instalación de zoclo de madera de pino de 7 cm de altura (S.M.E.) acabado en barniz de poliuretano acabado brillante en color blanco, fijado a muro mediante clavo sin cabeza y adhesivo no más clavos. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, resanes, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M	59.00			
55	Suministro e instalación de triplay de 1" fijado a bastidor metálico mediante pija autotaladrante redonda 8x2", considerando la fumigación de madera con tratamiento anti-termita a base de pentaclorofenol antes de la ejecución de los trabajos. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, resanes, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	M2	11.00			
56	Suministro y colocación de refuerzo para base de televisión a base de barrotes de madera de pino de 2"x4", fijado mediante pija negra entre postes de tablaroca de acuerdo a ubicación de acuerdo al proyecto, considerando la fumigación de madera con tratamiento anti-termita a base de pentaclorofenol antes de la ejecución de los trabajos. Incluye materiales, herramienta,	PZA	1.00			

	mano de obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
	Herrería				
57	Fabricación e instalación de bastidor metálico para tarima de estrado, fabricado en perfil PTR de 6"x2", modulado a cada 0.61 m en ambos sentidos y marco perimetral (S.M.A.), soldadura E6013, primer anticorrosivo, instalado sobre piso, calzas de neopreno de 1/4". Incluye: materiales, cortes, desperdicios, fletes, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta fabricación e instalación.	M2	10.20		
58	Fabricación e instalación de soporte de herrería tipo columpio para instalación de gabinete de site de 60x60x80 cm medidas aproximadas, fabricado en perfil ángulo de 1 1/2"x3/16", refuerzo a 45°, anclado a losa mediante placa base de 5"x5", taquete expansivo, espárrago de 1/4", tuerca y rondana, primario anticorrosivo, pintura de esmalte color negro mate de la marca Berel línea Summa. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, fletes, elevaciones, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00		
	Cancelería				
59	Suministro e instalación de fijo de cancelería de 1.80x1.20 m fabricado en aluminio acuarela blanco de 3", cristal reflecta plata de 6 mm, empaques, sellado y aplicación de silicón Incluye: preparación de la superficie, materiales, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00		

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS:	**60 días naturales**

OBSERVACIONES
En cumplimiento a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y en atención al oficio PSCCYF/985/2026, donde solicitan la creación de una Sala de Audiencias; se propone ocupar un espacio de la Sala Colegiada Penal en el segundo nivel del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para la instalación de la misma.

ATENTAMENTE

ARQ. ALBERTO CANTÚ PORTALES
Director de Proyectos e Infraestructura Judicial

ORGANO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL